

Koluszki, dnia 21.04.2023 r.

Nr sprawy: O/423/WI/122/2023

Wyjaśnienia nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

L.dz. 3019/2023/IN

dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „Budowa przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych do projektowanego budynku przy ul. Sikorskiego w Koluszkach”- III etap - (nr postępowania Z28/93071 - Platforma przetargowa)*

KPGK Sp. z o. o. z/s w Koluszkach przy ul. Mickiewicza 4 informuje, że otrzymało zapytanie do SWZ, na które udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1. Czy w zakresie Wykonawcy jest odtworzenie nowo ułożonej kostki wraz z podbudową po wykonanych pracach ciepłowniczych. Jeżeli tak to proszę podać zakres odtworzenia oraz warstwy podbudowy? Nowo ułożona kostka jest na gwarancji. Czy Inwestor posiada uzgodnienia odnośnie sposobu odtworzenia oraz przejęcia gwarancji?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do Wykonawcy należy odtworzenie nowo ułożonej kostki wraz z podbudową po wykonanych pracach ciepłowniczych. Zakres odtworzenia oraz warstwy podbudowy należy wykonać w chodniku zgodnie z:


- wyciągiem projektu węzła ciepłowniczego – zał. nr 1 do wyjaśnienia,
- dokumentacją projektową budowy przyłącza ciepłowniczego – zał. nr 9 do SWZ,
- rysunkiem – przekrój konstrukcyjny nawierzchni - zał. nr 2 do wyjaśnienia,

Stopień dogęszczenia gruntu po zasypaniu ciepłociągu powinien być min. Is 0,98, natomiast po odtworzeniu podbudowy moduł odkształcenia pod badanie płytą statyczną E1 – min. 55 MPa E2 – min. 120 MPa.

Nowo ułożona kostka jest na gwarancji. Przejęcie gwarancji będzie należeć do wykonawcy tylko w zakresie tej części, która będzie odtworzona po pracach ciepłowniczych.

Powyższe informacje stają się częścią SWZ zostają opublikowane na stronie internetowej, na której opublikowana jest Specyfikacja Warunków Zamówienia i są dla Wykonawców wiążące.

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Tomasz Szczepielnik