

Zestawienie materiałów preizolowanych

<i>Lp</i>	<i>Nazwa materiału</i>	<i>Ilość</i>	<i>J.m.</i>	<i>Uwagi</i>
1	Rura preizolowana z alarmem 114,3/200 mm L=12 m	26	szt	
2	Rura preizolowana z alarmem 76,1/140 mm L=12 m	10	szt	
3	Rura preizolowana z alarmem 48,3/110 mm L=6 m	2	szt	
4	Trójnik preizolowany z uskokiem 219,1/114,3 mm	2	szt	
5	Trójnik preizolowany z uskokiem 76,1/48,3 mm	2	szt	
6	Kolano preiz.z alarm. 114,3/200 mm 1x1 m 90st.	18	szt	
7	Kolano preiz.z alarm. 76,1/140 mm 1x1 m 90st.	6	szt	
8	Zawór preizolowany odcinający 114,3/200 mm	2	szt	
9	Zawór preizolowany odcinający 76,1/140 mm	2	szt	
10	Mufa sieciowana radiacyjnie 315 mm + pianka	4	szt	
11	Mufa sieciowana radiacyjnie 200 mm + pianka	58	szt	
12	Mufa sieciowana radiacyjnie 140 mm + pianka	26	szt	
13	Mufa sieciowana radiacyjnie 110 mm + pianka	2	szt	
14	Mufa redukcyjna sieciowana radiacyjnie 200/140 mm + pianka	2	szt	
15	Mufa zakończeniowa sieciowana radiacyjnie 140 mm + pianka	2	szt	
16	Redukcja stalowa 114,3/76,1 mm	2	szt	
17	Poduszka kompensacyjna 1000x250x40 mm	58	szt	
18	Zakończenie termokurczliwe 110 mm	2	szt	
19	Pierścień uszczelniający 110 mm	4	szt	
20	Taśma ostrzegawcza L=500 mb	1	szt	
21	Puszka przyłączeniowa alarmu 67LV45	2	szt	
22	Kabel koncentryczny KE001	2	szt	
23	Korki zgrzewane do muf	188	szt	
24	Podtrzymki do alarmu	188	szt	
25	Tulejki do alarmu	188	szt	

Zestawienie materiałów tradycyjnych - pomieszczenie węzła

<i>Lp</i>	<i>Nazwa materiału</i>	<i>Ilość</i>	<i>J.m.</i>	<i>Uwagi</i>
1	Zawór odcinający kulowy do wspawania DN40 PN25	2	szt	
2	Zawór odcinający kulowy do wspawania DN15 PN25	2	szt	odpow.
3	Zawór odcinający kulowy kołnierkowy DN15 PN25	2	szt	spinka
4	Rury stalowa czarna ze szwem 48,3x2,6 mm	4,0	mb	
5	Rury stalowa czarna ze szwem 21,3x2,0 mm	5,0	mb	
6	Kolano hamburskie 90 st. 48,3x2,6 mm	6	szt	
7	Izolacja rurociągów 48,3x2,6 mm otulinami PUR, gr. 30 mm z płaszczem PCV	4,0	mb	
8	Izolacja kolan 48,3x2,6 mm otulinami PUR, gr. 30 mm z płaszczem PCV	6	szt	

Zestawienie materiałów - studzienka zaworowa S1, S2

<i>Lp</i>	<i>Nazwa materiału</i>	<i>Ilość</i>	<i>J.m.</i>	<i>Uwagi</i>
1	Skrzynka uliczna żeliwna	4	szt	
2	Rura osłonowa fi 160 PVC	5	mb	