

Warszawa, dnia 21/10/2020

Roman Wolniak
Departament Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Zespół ds. Uzgodnień Branżowych i
Dokumentacji Technicznej Sieci
e-mail: r.wolniak@tktelekom.pl
tel.: + 48 61 63 37 558

**Projektowanie, kosztorysowanie w zakresie
budownictwa Piotr Ziętek
ul. Koszalińska 19c
93-458 Łódź**

Nr ref.:LBPSj-508-0819/20


**Dotyczy: Uzgodnienie projektu budowy kanalizacji sanitarnej, dz. nr 105/21, obr. 6,
powiat łódzki wschodni- st. Koluszki, linia kolejowa nr 1, km 105,8- 105,9**

TK Telekom spółka z o.o. (zwana dalej TK Telekom) w odpowiedzi na pismo z dnia 16.10.2020 informuje, że uzgadnia Państwa projekt pod warunkiem uwzględnienia w nim oraz spełnienie w trakcie realizacji inwestycji i po jej zakończeniu poniższych uwag:

1. Na obszarze planowanej inwestycji przebiega infrastruktura TK Telekom-kable światłowodowe, kanalizacja kablowa/rurociąg kablowy. Przebieg wkreślono/zaznaczono na dołączonej mapie i oznaczono jako „ts”. Występują skrzyżowania/zbliżenia/kolizje projektowanej infrastruktury z istniejącą infrastrukturą TK Telekom. Wkreślony/zaznaczony przebieg infrastruktury telekomunikacyjnej nie stanowi podstawy do prowadzenia prac ziemnych.
2. Przed przystąpieniem do wykonywania prac ziemnych (w zbliżeniu z infrastrukturą TK Telekom), aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom należy dokładne zlokalizować/wytyczyć trasę przebiegu infrastruktury/przekopy kontrolne. Nie wyklucza się występowania różnic w stosunku do normatywnej głębokości ułożenia infrastruktury.
3. Wszelkie niezidentyfikowane kable lub inne urządzenia telekomunikacyjne odkryte podczas prac ziemnych należy traktować jako czynne, zgłosić niezwłocznie do Organu wydającego uzgodnienie i ująć w projekcie.
4. Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno- budowlanymi, w miejscach skrzyżowań i zbliżeń zachować normatywne odległości i zabezpieczenia.
5. W miejscach skrzyżowań lub zbliżenia do infrastruktury TK Telekom na odległość mniejszą niż 0,5 m należy zastosować rury ochronne. Parametry przedmiotowych rur powinny uwzględniać miejsce i głębokość ich ułożenia. Nowobudowaną infrastrukturę podziemną należy posadzić poniżej istniejącej infrastruktury TK Telekom.
6. W przypadku odkrycia infrastruktury TK Telekom podczas prac ziemnych należy ją zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub ewentualną kradzieżą.

7. Przedmiotowa inwestycja nie może być powodem braku dostępu pracowników TK Telekom do infrastruktury TK Telekom, celem realizacji usług, rozbudowy i ewentualnych napraw.
8. Zасыpywania infrastruktury TK Telekom należy dokonywać w obecności przedstawiciela TK Telekom.
9. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy uwzględnić regulację poziomu infrastruktury TK Telekom z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.
10. Wszystkie naruszenia, likwidacje lub konieczność zmian stanu dotychczasowego infrastruktury TK Telekom wymaga uzgodnienia z TK Telekom. W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącą infrastrukturą TK Telekom na terenie objętym inwestycją należy ją przebudować na podstawie odrębnie uzgodnionego projektu usunięcia kolizji. Infrastrukturę należy przebudować poza obszar kolizyjny, wykonując te prace przed rozpoczęciem prac związanych z planowaną inwestycją, ograniczając przerwy do niezbędnego minimum
Przełożona/przebudowana/zabezpieczona infrastruktura oraz już istniejąca TK Telekom nie może być posadowiona w infrastrukturze obcej i nie może być współdzielona z innymi podmiotami.
11. Wszelkie prace ziemne włącznie z przekopami kontrolnymi w bezpośrednim sąsiedztwie z infrastrukturą TK Telekom (mniejszym niż 2 m) należy wykonywać ręcznie z zachowaniem maksymalnej ostrożności pod nadzorem i ściśle wg wskazówek pracownika TK Telekom.
O nadzór nad pracami oraz powiadomienie o terminie rozpoczęcia prac należy wystąpić nie później niż 14 dni przed ich rozpoczęciem. Korespondencję dot. niniejszego uzgodnienia (podając jego numer) należy w formie pisemnej adresować do TK Telekom, ul. Taśmowa 7A, 02-677 Warszawa. Zagadnienia dotyczące rozwiązań technicznych oraz szczegółowej identyfikacji infrastruktury należy konsultować(uzgadniać) ze Wschodnim Zespołem Utrzymania, tel. 22 4737055, e-mail: Andrzej.Lankiewicz@netia.pl
12. Udział przedstawiciela TK Telekom w komisjach, nadzorach itp. jest odpłatny.
13. Inwestor ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody wyrządzone TK Telekom przy wykonywaniu lub w związku z wykonywaniem robót.
14. W przypadku uszkodzenia infrastruktury należącej do TK Telekom poza odszkodowaniami, TK Telekom może żądać od Inwestora odtworzenia uszkodzonej infrastruktury z zastrzeżeniem, że w przypadku uszkodzenia kabla światłowodowego należy go odtworzyć poprzez wymianę odcinka fabrykacyjnego (złącze- złącze). Prace związane z usunięciem uszkodzenia należy rozpocząć niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia informując o tym fakcie TK Telekom. Koszty z tym związane ponosi Inwestor.
15. Inwestor pokryje również wszelkie koszty (straty) TK Telekom oraz odszkodowania na rzecz klientów TK Telekom wynikłe w związku z realizacją niniejszego zadania lub które mogą powstać w przyszłości wskutek przeprowadzonych robót.
16. Zastrzega się możliwość zmian stanu infrastruktury w czasie ważności uzgodnienia.
17. Uzgodnienie dot. wyłącznie obszaru dz. nr 105/21, na którym projektowana jest kanalizacja sanitarna i jest ważne 2 lata od daty niniejszego pisma, jeśli w tym okresie nie zostanie rozpoczęta realizacja zadania.

Z poważaniem


Roman Kulek