

## Wyjaśnienia nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Nr sprawy: O/353/WI/100/2021

*Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „Przebudowa przepompowni ścieków ul. Mickiewicza w Koluszkach”.*

*Ogłoszenie zostało opublikowane na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 25.03.2021r. pod numerem 2021/BZP 00022731/01.*

KPGK Sp. z o. o. z/s w Koluszkach przy ul. Mickiewicza 4 informuje, że otrzymało zapytania do SWZ, na które udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1.** Czy pompownie należy wpiąć do istniejącego monitoringu? Jeśli tak, kogo należy pytać o koszty wpięcia?

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie przewiduje wpięcia pompowni do istniejącego monitoringu wizualizacji. Zamawiający wymaga zamontowania urządzeń spełniających zadanie monitorujące przepompownie poprzez przesyłanie stanów awaryjnych drogą sms na telefon komórkowy wydziału kanalizacyjnego.*

**Pytanie 2.** Jeśli nie, czy wymagane jest dostarczenie nowego systemu wizualizacji /monitoringu?

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie wymaga dostarczenia nowego systemu wizualizacji/monitoringu.*

**Pytanie 3.** Czy Zamawiający wymaga zastosowania ściany działowej modernizowanej przepompowni w technologii żelbetowej i czy jest wskazane uzyskanie pełniej szczelności między komorami. Takie rozwiązanie wymaga określenia na etapie ofertowania opisu zastosowanych rozwiązań i przesłania rysunku konstrukcyjnego ściany działowej między komorami i określenia warunków technicznego połączenia z komorą pompowni. Czy istnieje możliwość wykonania ściany w innej technologii?

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie wymaga wykonania ściany działowej w technologii żelbetowej. Ściana musi być szczelna oraz posiadać odpowiednią sztywność oraz wytrzymałość. Powstały po montażu ściany zbiornik ma spełniać funkcję zatrzymującą zanieczyszczenia stałe mineralne oraz pływające.*

**Pytanie 4.** Czy Zamawiający zapewni odbiór ścieków na czas prac. Jeżeli nie prosimy o określenie warunków wykonania obejścia hydraulicznego na czas wykonywania prac.

**Odpowiedź:** *Zamawiający informuje, że po stronie Wykonawcy jest zapewnienie odbioru i pompowania ścieków na czas wykonywania modernizacji. Czas pracy obejścia zastępczego musi być jak najkrótszy z uwagi na duży napływ przede wszystkim podczas opadów. Przed przepompownią istnieje studnia kanalizacji sanitarnej, z której można pompować ścieki do*

istniejącego rurociągu tłoczego zlokalizowanego za przepompownią. Rurociąg tłoczny posiada zawory oraz szybkozłaczne.

**Pytanie 5.** Czy uwagi na wielkość podzespołów Zamawiający zaakceptuje wykonanie metalowej szafy sterowniczej?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie metalowej szafy sterowniczej, pod warunkiem jej zabezpieczenia poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe, opcjonalnie aluminium malowane.

**Pytanie 6.** W odniesieniu do STWiOR pkt. 5.4. System monitoringu - prosimy o określenie warunków włączenia do istniejącego systemu monitoringu i określenia kompatybilności z systemem już funkcjonującym u Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zamontowania urządzeń spełniających zadanie monitorujące przepompownię poprzez przesyłanie stanów awaryjnych drogą sms na telefon komórkowy wydziału kanalizacyjnego.

**Powyższe informacje stają się częścią SWZ zostają opublikowane na stronie internetowej, na której opublikowana jest Specyfikacja Warunków Zamówienia i są dla Wykonawców wiążące.**

**PREZES ZARZĄDU**



**mgr inż. Tomasz Szczepaniak**