
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Odtworzenie ulicy Ludowej po wymianie sieci wodociągowej we wsi Gałków Duży
ADRES INWESTYCJI : Gałków Duży gm. Koluszki
INWESTOR : Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 95-040 Koluszki ul. Mickiewicza 4
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Andrzej Świsiek
DATA OPRACOWANIA : 15.09.2015

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.09.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.463	km km	0.463	
				RAZEM	0.463
2	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km Krotność = 1.25 2315.00	m ² m ²	2315.000	
				RAZEM	2315.000
3	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi destrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 4 115.75	m ³ m ³	115.750	
				RAZEM	115.750
4	KNR 2-31 0804-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłuczni kamiennego o grubości 15 cm 2315.00	m ² m ²	2315.000	
				RAZEM	2315.000
5	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km 347.25	m ³ m ³	347.250	
				RAZEM	347.250
6	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 4 347.25	m ³ m ³	347.250	
				RAZEM	347.250
7	KNR 2-01 0201-02	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km 231.50	m ³ m ³	231.500	
				RAZEM	231.500
8	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8 231.50	m ³ m ³	231.500	
				RAZEM	231.500
9	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV 926.0	m m	926.000	
				RAZEM	926.000
10	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 27.78	m ³ m ³	27.780	
				RAZEM	27.780
11	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 926.0	m m	926.000	
				RAZEM	926.000
12	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 2315.0	m ² m ²	2315.000	
				RAZEM	2315.000
13	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm Krotność = 0.8 2315.0	m ² m ²	2315.000	
				RAZEM	2315.000
14	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 2315.0	m ² m ²	2315.000	
				RAZEM	2315.000
15	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 2315.0	m ² m ²	2315.000	
				RAZEM	2315.000
16	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 2315.0	m ² m ²	2315.000	
				RAZEM	2315.000
17	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 2315.0	m ² m ²	2315.000	
				RAZEM	2315.000
18	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2315.0	m ²	2315.000	
				RAZEM	2315.000
19	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 2315.0	m ² m ²	2315.000	
				RAZEM	2315.000
20	KNR 2-01 0201-02	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.lyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km 37.0	m ³ m ³	37.000	
				RAZEM	37.000
21	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm wykonanie podbudowy z destruktu Krotność = 0.67 370.0	m ² m ²	370.000	
				RAZEM	370.000