

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 9-21 0105-04 analogia	Mycie i czyszczenie systemu napowietrzania - zewnętrzne [[20.00+8.00]*2*4.00+20.00*8.00]*4	m ² m ²	 1536.000	 1536.000
				RAZEM	1536.000
2	KNR 9-21 0107-01 analogia	Usuwanie namułu i szlamu 20.00*8.00*4	m ² m ²	 640.000	 640.000
				RAZEM	640.000
3	KNR-W 4-02 0117-07 analogia	Demontaż elementów rozłącznych (mufy HSY 90-90) na kolektorach 90 PCV i 110 PVC 68*4	szt. szt.	 272.000	 272.000
				RAZEM	272.000
4	analiza indywidualna	Mycie i czyszczenie systemu napowietrzania wewnętrzne wraz z powtórnym montażem kolektorów. 4	kpl. kpl.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
5	KNR-W 4-02 0117-07	Wymiana muf HSY 90-90 20*4	szt. szt.	 80.000	 80.000
				RAZEM	80.000
6	analiza indywidualna	Wymiana uszczeltek HOR 90 40*4	szt. szt.	 160.000	 160.000
				RAZEM	160.000
7	KNR-W 7-04 0312-04 analogia	Demontaż dyfuzorów PIK 300 z kolektorów 90 PCV z transportem pionowym na powierzchnię terenu - 4 komory po 244 dyfuzory 4	kpl. kpl.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
8	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie odpadów poremontowych samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km 0.40*0.60*0.60*75*4	m ³ m ³	 43.200	 43.200
				RAZEM	43.200
9	analiza indywidualna	Koszt utylizacji zdemontowanych dyfuzorów 244*4	szt. szt.	 976.000	 976.000
				RAZEM	976.000
10	KNR-W 7-04 0312-04 analogia	Dostawa i montaż nowych dyfuzorów wraz z nowym systemem mocującym z transportem pionowym do komór - 4 komory po 244 dyfuzory 4	kpl. kpl.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
11	KNR-W 2-02 1218-01	Montaż podstaw dwudzielnych wraz z uszczelką na kolektorach 90 PCV 244*4	szt. szt.	 976.000	 976.000
				RAZEM	976.000
12	kalk. własna	Próba szczelności na płytkiej wodzie 48	godz. godz.	 48.000	 48.000
				RAZEM	48.000
13	kalk. własna	Próba szczelności na głębokiej wodzie 72	godz. godz.	 72.000	 72.000
				RAZEM	72.000