TEMAT :	*Remont komina: wymiana górnej galerii i płyt głowicy*	TYTUŁ RYS. :	*Galeria obwodowa poz. +117,0m*	OPRACOWAŁ :	*mgr inż. Ł.Wenski*
INWESTOR :	*Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.*	NUMER RYS. :	*1004c*	DATA :	*sty.20*

WYKAZ STALI

NR	TYP	CECHY ELEMENTU									ILOŚĆ	CIĘŻAR JEDNOSTKOWY		CIĘŻAR NETTO		CIĘŻAR BRUTTO		UWAGI
1	PL	Płaskownik	S =	80	[mm]	t= 8	[mm]	L= 955	[mm]		1 [szt]	5,0	[kg/m]	4,8 [kg/szt]	4,8 [kg]	4,8 [kg/szt]	4,8 [kg]	S235JR
2	PL	Płaskownik	S =	80	[mm]	t= 8	[mm]	L= 812	[mm]		2 [szt]	5,0	[kg/m]	4,1 [kg/szt]	8,2 [kg]	4,1 [kg/szt]	8,2 [kg]	S235JR
3	PL	Płaskownik	S =	80	[mm]	t= 8	[mm]	L= 1394	[mm]		1 [szt]	5,0	[kg/m]	7,0 [kg/szt]	7,0 [kg]	7,0 [kg/szt]	7,0 [kg]	S235JR
4	BZOP	Blacha żeber.prost.(owal)	L =	610	[mm]	S= 500	[mm]	t= 4	[mm]		1 [szt]	35,2	[kg/m²]	10,7 [kg/szt]	10,7 [kg]	10,7 [kg/szt]	10,7 [kg]	S235JR
5	PR	Pręt okrągły				D= 10	[mm]	L= 350	[mm]		1 [szt]	0,6	[kg/m]	0,2 [kg/szt]	0,2 [kg]	0,2 [kg/szt]	0,2 [kg]	S235JR

CIĘŻAR SPOIN :	**1,8** %	CIĘŻAR DLA	1	SZT.	30,9 [kg]	30,9 [kg]	
		CIĘŻAR ZE SPOINAMI DLA	1	SZT.	31,5 [kg]	31,5 [kg]	
		CIĘŻAR CAŁKOWITY DLA	**1**	**SZT.**	**31,5** [kg]	**31,5** [kg]	SZT. **1**