

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa przepompowni ul Mickiewicza v3					
1		Przebudowa przepompowni ścieków			
1	d.1 wycena indywidualna	Demontaż istniejącego wyposażenia przepompowni	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 7-07 d.1 0107-04	Pompa KSB typ KRT F 150-315/116UEG-S Pn=11 kW	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR-W 2-18 d.1 0206-04	Zasady miękkouszczelnione DN150 montowane w komorach	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR-W 2-18 d.1 0206-03	Zasady miękkouszczelnione DN100 montowane w komorach	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 2-18 d.1 0206-04 analogia	Zawór zwrotny kulowy DN150	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR-W 2-18 d.1 0408-01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR-W 2-18 d.1 0215-01 analogia	Kominek rurowy nierdzewny DN100 stal 1.4301	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR-W 2-18 d.1 0215-01 analogia	Antyodorowy kominek nierdzewny DN100 stal 1.4301	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR-W 2-18 d.1 0105-02 analogia	Rura stalowa nierdzewna DN 100 stal 1.4301	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
10	KNR-W 2-18 d.1 0105-03 analogia	Rura stalowa nierdzewna DN 150 stal 1.4301	m		
		7.5	m	7.500	
				RAZEM	7.500
11	KNR-W 2-17 d.1 0205-01	Wentylator kanałowy VENT-150N	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 7-08 d.1 0701-03 analogia	Szafa sterownicza	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 7-08 d.1 0103-03	Układ do pomiaru przepływu, różnicy ciśnień lub poziomu z zastosowaniem miernika wtórnego - hydrostatyczna sonda SG-25S Aplinens	ukł.		
		1	ukł.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	d.1 wycena indywidualna	Żuraw kolumnowy ukośny z napędem ręcznym	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 2-02 d.1 1905-01 z.sz. 5.1. 9928-01	Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm wysokość do 4 m w deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu pompą na samochodzie - element o objętości do 0.5 m3	m ²		
		11	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
16	d.1 wycena indywidualna	Uruchomienie przepompowni i przeszkolenie z obsługi	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000